D O D A T O K č. 7

k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa *26.10.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.12.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 27.06.2023, Dodatku č. 3 zo dňa 29.12.2023, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2024 a Dodatku č. 5 zo dňa 15.04.2025 a Dodatku č. 6 zo dňa 26.06.2025*

(ďalej len „***dodatok***“)

Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
Sídlo:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30796491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SWIFT:	SPSRSKBA
(ďalej len „fond“)	

a

Príjemca dotácie:	**Obec Červený Kláštor**
Sídlo:	Červený Kláštor 65, 059 06 Červený Kláštor okres: Kežmarok
IČO:	00326135
Štatutárny zástupca:	Ing. Štefan Džurný starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:	SK65 0200 0000 0021 6639 1151
SWIFT:	SUBASKBX
(ďalej len „príjemca dotácie“)	

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.10.2022 Zmluvu č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.12.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 27.06.2023, Dodatku č. 3 zo dňa 29.12.2023, Dodatku č. 4 zo dňa 23.12.2024 a Dodatku č. 5 zo dňa 15.04.2025 a Dodatku č. 6 zo dňa 26.06.2025 (ďalej len „***zmluva***“).
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach zmluvy.

Článok III.
Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

Znenie článku IV. bod 3. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

3. Podrobný Opis činností a prác realizovaných na projekte v rámci oprávneného obdobia:

V oprávnenom období budú zrealizované nasledovné práce:

SO 02 - 2 Budova ČOV

SO 03 - 2 Potrubné prepojenia

SO 04 - 2 Sadové a terén. úpravy, spevnená plocha

SO 05 - 2 Zdravotechnika, vodovodná prípojka

SO 06 - 2 - Prípojka NN k ČOV

PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV

PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenia ČOV, časť elektro

SO 02-2 Budova ČOV - časť elektro

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „**rozpočet**“ alebo „**príloha č. 1**“) vo forme odsúhlasenej fondom.

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný:

a) v zmysle dokumentácie uvedenej v článku IV. bod 1. zmluvy,

b) v súlade s rozpočtom (príloha č. 1 zmluvy).

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci oprávneného obdobia, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané špecifikáciou projektu.

Znenie článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Dodávateľ projektu

Obchodné meno:	**Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.**
Sídlo:	**Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava**
IČO:	**00896225**
Registrácia:	**Mestský súd Bratislava III**

Oddiel: Sro **Vložka č.:307/B**

(ďalej len „***dodávateľ***“)

Zmluva o dielo č.:

Zo dňa: **07.04.2025**

Dodatok č. **1**

Zo dňa: **23.05.2025**

(ďalej len „***dodávateľská zmluva***“)

Znenie článku XVII. bod 10. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Rozpočet

Príloha č. 2: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 3: Priebehové podmienky k zmluve

Príloha č. 4: Protikorupčná doložka

Príloha č. 5: Záverečný odpočet čerpania

Týmto dodatkom sa novou neoddeliteľnou prílohou č. 1 zmluvy stáva dokument - Rozpočet

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v pôvodnom znení a bez zmeny.
2. Príjemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
   - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za súhlas fondu s priebehom procesu verejného obstarávania, kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní
   - nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť príjemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je - Rozpočet

V Červenom Kláštore, dňa

V Bratislave, dňa

Obec Červený Kláštor
v zastúpení Ing. Štefan Džurný
Starosta obce

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

Príloha č. 1

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1a
Stavba: ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.3.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**316 804,29**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**316 804,29**	**72 864,99**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**389 669,28**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1a

Stavba: **ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia**

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**316 804,29**	**389 669,28**
04	**SO 02 - 2 Budova ČOV**	118 034,99	145 183,04
05	**SO 02 - 2 BUDOVA ČOV - časť elektro**	7 393,75	9 094,31
06	**SO 03 - 2 Potrubné prepojenia**	17 590,81	21 636,70
07	**SO 04 -2 Sadové a terénné upravy, spevnená plocha**	17 766,07	21 852,27
08	**SO 05 - 2 Zdravotechnika , vodovodná prípojka**	11 734,36	14 433,26
09	**SO 06 - 2 Prípojka NN k ČOV**	5 167,40	6 355,90
11	**PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV**	132 026,22	162 392,25
12	**PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenie COV - časť elektro**	7 090,69	8 721,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
04 - SO 02 - 2 Budova ČOV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**118 034,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	118 034,99	23,00%	27 148,05

Cena s DPH	**v EUR**	**145 183,04**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
04 - SO 02 - 2 Budova ČOV

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**118 034,99**
D1 - Práce a dodávky HSV	29 035,31
1 - Zemné práce	13 031,56
2 - Zakladanie	3 697,41
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 612,55
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 379,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 738,11
99 - Presun hmôt HSV	1 575,90
D3 - Práce a dodávky PSV	88 999,68
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 871,70
763 - Konštrukcie - drevostavby	71 337,54
764 - Konštrukcie klampiarske	1 325,77
766 - Konštrukcie stolárske	3 172,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 686,07
771 - Podlahy z dlaždíc	172,29
777 - Podlahy syntetické	448,01
781 - Obklady	1 019,75
783 - Nátery	864,05
784 - Maľby	101,84

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
04 - SO 02 - 2 Budova ČOV

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**118 034,99**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				29 035,31
	D	1	Zemné práce				13 031,56
1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m	hod	912,000	1,50	1 368,00
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	38,000	1,50	57,00
3	K	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	0,000	0,00	0,00
4	K	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	0,000	0,00	0,00
5	K	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	0,000	0,00	0,00
6	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	M3	300,000	0,15	45,00
7	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	0,000	0,00	0,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	0,000	0,00	0,00
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	224,182	6,51	1 459,42
10	*M*	*5833719100*	*Štrkopiesok - dodávka materiálu , spätný zásyp nádrží*	*t*	*403,528*	*23,40*	*9 442,56*
11	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr.200 mm	m2	218,405	3,02	659,58
	D	2	Zakladanie				3 697,41
12	K	272321211	Betón oporného múru (bez výstuže), tr.B 15	M3	7,206	231,06	1 665,02
13	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,000	0,00	0,00
14	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
15	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
16	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,000	0,00	0,00
17	K	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
18	K	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
19	K	275321211	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	0,000	0,00	0,00
20	K	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
21	K	275351216	Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
22	K	279321311	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	8,216	247,37	2 032,39
23	K	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	m2	0,000	0,00	0,00
24	K	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
25	K	272361221	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10216	t	0,000	0,00	0,00
26	K	279362021.S	Výstuž základových konštrukciíh zo zvár. sietí KARI	t	0,000	0,00	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 612,55
27	K	311231490	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 17.5x37.5x23.8 P12	m3	7,380	270,00	1 992,60
28	K	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	29,520	22,17	654,46
29	K	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	29,520	6,30	185,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	313212122	X Murivo obkladové režné z kameňa	m3	2,952	264,06	779,51
	D	5	Komunikácie				0,00
31	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 379,78
32	K	612465111	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien	m2	29,520	14,31	422,43
33	K	612465134	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová ľahká	m2	29,520	14,58	430,40
34	K	612465138	Vnútorná omietka stien vápenná biela,jemná štuková,	m2	29,520	10,29	303,76
35	K	627452101	Škárovanie maltou vonk. múrov z kameňa	m2	29,520	24,98	737,41
36	K	631313411	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. 80 do 120 cm tr. B 10	M3	4,400	224,87	989,43
37	K	631315511	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B10	M3	6,600	223,53	1 475,30
38	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,106	1 800,00	190,80
39	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	13,500	61,50	830,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 738,11
40	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	41,800	18,93	791,27
41	*M*	*5921745300*	*Obrubník betónový*	*ks*	*42,218*	*6,09*	*257,11*
42	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	41,320	4,19	173,13
43	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	89,000	4,50	400,50
44	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním,	ks	18,000	6,45	116,10
	D	99	Presun hmôt HSV				1 575,90
45	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	625,359	2,52	1 575,90
	D	D3	Práce a dodávky PSV				88 999,68
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 871,70
46	K	711102000	Hydroizolačný náter PENETROL	M2	74,106	1,50	111,16
47	K	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná AIP na sucho	M2	74,106	3,75	277,90
48	*M*	*628322100*	*Pásy ťažké asfalt. Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*85,222*	*4,35*	*370,72*
49	*M*	*628322980*	*Pásy ťažké asfaltované Bitulep al 20*	*m2*	*85,222*	*5,85*	*498,55*
50	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	74,106	4,20	311,25
51	*M*	*628112100*	*Pásy asfalt. bez krycej vrstvy-vl.lepenka A 500/SH*	*m2*	*85,222*	*2,18*	*185,78*
52	K	711491172	Izolácia proti prerastaniu textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	20,900	2,85	59,57
53	*M*	*6936651600*	*Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500*	*m2*	*25,080*	*1,35*	*33,86*
54	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	0,804	28,50	22,91
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				71 337,54
55	K	763pc	Drevostavba (hrubá stavba + krov+krytina +priečky+okná+dvere+montážne náklady + dopravné náklady)	kpl	1,000	71 337,54	71 337,54
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 325,77
56	K	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	5,650	16,14	91,19
57	K	764421240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm	m	26,675	45,83	1 222,52
58	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,089	135,56	12,06
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 172,66
59	K	766422233	Montáž obloženia podhľadov rovných panelmi obkladovými veľkosti nad 1,5 m2	m2	81,440	15,72	1 280,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	*M*	*59590510056*	*Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr.25 mm*	*m2*	*85,512*	*15,14*	*1 294,65*
61	K	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	81,440	3,81	310,29
62	*M*	*6051716300*	*Laty smrekovec*	*m3*	*0,358*	*375,80*	*134,54*
63	K	766695212	Montáž a dodávka prahu dverí	ks	4,000	12,00	48,00
64	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	3,498	30,00	104,94
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 686,07
65	K	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu	m	31,600	9,45	298,62
66	*M*	*553010PC1*	*Dodávka oceľového zábradlia*	*m*	*31,600*	*155,19*	*4 904,00*
67	K	76759PC	Montáž a dodávka podlahových konštrukcií	m	5,600	294,18	1 647,41
68	K	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí otváravých jednokrídlových	ks	3,000	79,65	238,95
69	K	767641120	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, otváravých dvojkrídlových	ks	1,000	150,47	150,47
70	K	76766PC1	Montáž a dodávka mreží na okno 1200/1000 mm	ks	3,000	296,03	888,09
71	K	76766PC2	Montáž a dodávka mreží na okno 900/900 mm	ks	2,000	200,60	401,20
72	K	76799PC	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - NIKA 600/600 mm	kus	1,000	138,59	138,59
73	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,201	93,21	18,74
	D	771	Podlahy z dlaždíc				172,29
74	K	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých do tmelu	M2	2,598	37,22	96,70
75	*M*	*597639800*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*2,728*	*24,69*	*67,35*
76	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	T	0,182	45,29	8,24
	D	777	Podlahy syntetické				448,01
77	K	777115031	Podlahy liate syntetický náter	M2	13,525	33,00	446,33
78	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	T	0,056	30,00	1,68
	D	781	Obklady				1 019,75
79	K	781471106	Montáž obkladov vnút. stien z dlaždíc keramických do malty, režných hladkých veľ. 100x100 mm	M2	11,932	51,00	608,53
80	*M*	*597656300*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*12,529*	*29,85*	*373,99*
81	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	T	2,482	15,00	37,23
	D	783	Nátery				864,05
82	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	20,000	5,70	114,00
83	K	783784503	Nátery tesárskych konštrukcií	M2	85,309	2,99	255,07
84	K	783784603	Nátery tesárskych konštrukcií Remmers	M2	165,545	2,99	494,98
	D	784	Maľby				101,84
85	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	29,520	0,60	17,71
86	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	29,520	2,85	84,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
05 - SO 02 - 2 BUDOVA ČOV - časť elektro

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 393,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	7 393,75	23,00%	1 700,56

Cena s DPH **v EUR** **9 094,31**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
05 - SO 02 - 2 BUDOVA ČOV - časť elektro

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 393,75**
D1 - Práce a dodávky M	6 268,75
21-M - Elektromontáže	3 430,87
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 837,88
OST - Ostatné	1 125,00
O01 - Ostatné	1 125,00

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
05 - SO 02 - 2 BUDOVA ČOV - časť elektro

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 393,75**
	D	D1	Práce a dodávky M				6 268,75
	D	21-M	Elektromontáže				3 430,87
1	K	210010101	Lišta elektroinštalačná	m	120,000	2,85	342,00
2	K	210100204	Ukončenie šnúry	ks	12,000	10,53	126,36
3	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov	ks	16,000	11,70	187,20
4	K	210190001	Montáž oceloplech. rozvodníc do 20 kg	ks	1,000	28,65	28,65
5	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,000	5,60	84,00
6	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	25,000	3,84	96,00
7	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	8,000	55,88	447,04
8	K	210220452	Ochranné pospájanie	m	26,000	3,75	97,50
9	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora	ks	2,000	6,81	13,62
10	K	210810045	Kábel 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 pevne	m	62,000	1,58	97,96
11	K	210810041	Kábel 750V CYKY-CYKYM 2x1,5 pevne	m	10,000	1,49	14,90
12	K	210810046	Kábel 750V CYKY-CYKYM 3x2,5 pevne	m	44,000	1,77	77,88
13	K	211010006	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	160,000	2,21	353,60
14	K	220260103	Krabica ACIDUR 4 vývody	ks	6,000	20,37	122,22
15	K	210110001	Spínač nástenný 1-pólový do vlhka	ks	3,000	9,47	28,41
16	K	210111021	Zásuvka do vlhka 2P+Z	ks	6,000	11,84	71,04
17	K	210201067	Sviet. ziariv. 3310740-2x40W stropné	ks	12,000	24,00	288,00
18	K	210010323P	Montáž konvektorov	ks	2,000	24,00	48,00
19	K	210030751	Drôt oceľový pozinkovaný F17MM	m	50,000	7,20	360,00
20	K	210220301	Svorka hmoz. do 2 skrutiek (SS,SR03)	ks	2,000	3,98	7,96
21	K	210220302	Svorka hmoz. nad 2 skrutky (ST, SJ, SK)	ks	6,000	5,49	32,94
22	K	210220372	Uholník ochranný s držiakom do múru	ks	6,000	40,50	243,00
23	K	210220401	Štítok hromozvod smaltovaný	ks	2,000	1,73	3,46
24	K	210200107	Sviet. zriarov. 5112601-100W stropne	ks	1,000	24,00	24,00
25	K	210110003	Prepínač nástenový sériový do vlhka	ks	1,000	10,13	10,13
26	K	PPVaPPP	6% PPV a PPP na montážne práce	kpl	1,000	225,00	225,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 837,88
27	*M*	*3451206100*	*Lišta L 20*	*m*	*121,000*	*1,50*	*181,50*
28	*M*	*3452105100*	*G-Káblové oko CU 4x8 KU-L*	*ks*	*6,000*	*2,25*	*13,50*
29	*M*	*2830115500*	*Zmršťovacie bužírky čierne 4,8-2,4 mm typ: ZS048*	*ks*	*9,600*	*2,39*	*22,94*
30	*M*	*3450201000*	*L-spínač EP LUX c.1 IP44 PO*	*ks*	*3,000*	*12,30*	*36,90*
31	K	PC	Rozvádzač RS	ks	1,000	225,00	225,00
32	K	03763	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 3Cx1,5 RE	m	65,000	1,19	77,35
33	K	03736	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 2Ax1,5 RE	m	10,000	1,04	10,40
34	K	03764	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 3Cx2,5 RE	m	46,000	1,80	82,80
35	K	07276	Rozvodka škatuľová z lis. izolantu so svo 4 mm2	ks	6,000	7,58	45,48
36	K	09356	Spínač kolískový jednopólový 10A, 250V AC radenie 1 do vlhka	ks	3,000	11,10	33,30
37	K	09700	Zásuvka domová chránená 10/16A, 250V AC do vlhka šedá	ks	6,000	13,95	83,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	17340	Svietidlo žiarivkové priemyslové stropné 2x36/40W IP 54	ks	12,000	58,50	702,00
39	K	11351	Svietidlo žiarivkové priemyslové stropné 100W IP 65	ks	1,000	43,50	43,50
40	*M*	*3470132800*	*Žiarovka otrasuvzdorná*	*ks*	*13,000*	*1,34*	*17,42*
41	K	92620P	Konvektor 700W	ks	2,000	210,00	420,00
42	K	06119	Drôt oceľový pozinkovaný 11 300 0,395kg/1m	ks	20,000	3,15	63,00
43	*M*	*3145172400*	*Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1270 MPa D 10mm*	*kg*	*9,500*	*9,75*	*92,63*
44	*M*	*3540402900*	*HR-Podpera PV 01*	*ks*	*8,000*	*1,38*	*11,04*
45	K	11705	Svorka na pripojenie odkvap. žľabov	ks	2,000	2,70	5,40
46	K	11689	Svorka skúšobná	ks	2,000	2,99	5,98
47	K	11721	Uholník ochranný	ks	2,000	14,09	28,18
48	K	11720	Držiak ochranného uholníka do muriva	ks	4,000	2,10	8,40
49	*M*	*34502017001*	*Svorka BERNARD + medený pásik dĺžky 750 mm*	*ks*	*8,000*	*2,37*	*18,96*
50	K	11724	Tyč uzemňovacia	ks	2,000	30,15	60,30
51	K	11668	Podpera vedenia do dreva	ks	10,000	1,44	14,40
52	K	11675	Podpera vedenia do muriva	ks	4,000	1,44	5,76
53	*M*	*3410403400*	*Vodič medený CY 06 žltozelený*	*m*	*26,000*	*1,65*	*42,90*
54	*M*	*429000700*	*Ventilátor*	*ks*	*2,000*	*75,00*	*150,00*
55	K	23224	Štítok orientačný 0-9	ks	2,000	3,00	6,00
56	K	11702	Svorka k uzemňovacej tyči	ks	4,000	3,11	12,44
57	K	09367	Spínač kolískový sériový 10A, 250V AC radenie 5 do vlhka	ks	1,000	8,70	8,70
58	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*160,000*	*0,05*	*8,00*
59	K	PPV-PPP	6% PPV a PPP na materiál	kpl	1,000	150,00	150,00
60	K	Pol1	Podružný materiál 3,00%	kpl	1,000	150,00	150,00
	D	OST	Ostatné				1 125,00
	D	O01	Ostatné				1 125,00
61	K	Pol2	HZS - východisková revízia	kpl	1,000	525,00	525,00
62	K	Pol3	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
06 - SO 03 - 2 Potrubné prepojenia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 590,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	17 590,81	23,00%	4 045,89

Cena s DPH **v EUR** **21 636,70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
06 - SO 03 - 2 Potrubné prepojenia

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 590,81**
D1 - Práce a dodávky HSV	17 590,81
1 - Zemné práce	3 478,41
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	437,24
4 - Vodorovné konštrukcie	297,56
5 - Komunikácie	5 409,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	311,36
8 - Rúrové vedenie	7 246,25
99 - Presun hmôt HSV	410,03

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
06 - SO 03 - 2 Potrubné prepojenia

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 590,81**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				17 590,81
	D	1	Zemné práce				3 478,41
1	K	121101101	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	M3	5,500	1,20	6,60
2	K	132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	66,000	19,07	1 258,62
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	66,000	1,13	74,58
4	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	120,000	3,56	427,20
5	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	120,000	2,21	265,20
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	66,000	1,53	100,98
7	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	M3	120,800	2,70	326,16
8	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	15,200	6,21	94,39
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	15,200	0,60	9,12
10	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	52,800	2,45	129,36
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	13,059	19,95	260,53
12	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	13,059	5,97	77,96
13	*M*	*5833713100*	*Štrkopiesok 0-16 B*	*m3*	*13,059*	*21,20*	*276,85*
14	K	181301104	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 200 do 250 mm	M2	22,000	5,93	130,46
15	K	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3	M3	2,000	19,07	38,14
16	K	131201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	2,000	1,13	2,26
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				437,24
17	K	380311532	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr. (zn. II),hr. 150-300 mm	M3	1,238	229,50	284,12
18	K	380356231	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	M2	4,800	25,82	123,94
19	K	380356232	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	M2	4,800	6,08	29,18
	D	4	Vodorovné konštrukcie				297,56
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	7,260	30,80	223,61
21	K	452112111	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	5,000	14,79	73,95
	D	5	Komunikácie				5 409,96
22	K	564831111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	M2	60,000	9,63	577,80
23	K	567111113	Podklad z prostého betónu tr.B 7,5 (zn.O) hr.100 mm	M2	60,000	30,87	1 852,20
24	K	594511111	Dlažba do lôžka z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. b7,5(zn.0)	M2	57,000	52,28	2 979,96
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				311,36
25	K	631313511	Mazanina z betónu prostého zn 2 12 cm	M3	1,125	230,27	259,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	1,125	46,50	52,31
	D	8	Rúrové vedenie				7 246,25
27	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	M	20,000	17,58	351,60
28	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	20,000	4,43	88,60
29	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	5,000	22,50	112,50
30	K	894201151	Ostatné konštr.na potr.vedení dno šachiet hr. nad 200 mm z betónu vodostav. V 4 tr.B 20 (zn.III)	M3	1,325	230,25	305,08
31	K	894201193	Príplatok k cene za hrúbku dna do 200 mm	M3	1,325	8,72	11,55
32	*M*	*286111220*	*Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000*	*kus*	*4,000*	*173,87*	*695,48*
33	*M*	*286508450*	*Prechodka kanalizačná PVC - šacht. D 315 mm*	*kus*	*10,000*	*48,75*	*487,50*
34	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	5,000	22,47	112,35
35	K	899501111	Stúpadlá do šachiet liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	KUS	30,000	8,28	248,40
36	K	899502211	Stúpadlá do šachiet a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	KUS	5,000	8,42	42,10
37	*M*	*552434420*	*Poklop vstupná šachta D 600 D*	*kus*	*5,000*	*165,75*	*828,75*
38	*M*	*5922470150*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/250*	*ks*	*5,000*	*75,08*	*375,40*
39	*M*	*5922470160*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/500*	*ks*	*4,000*	*107,25*	*429,00*
40	*M*	*5922470170*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/1000*	*ks*	*4,000*	*165,75*	*663,00*
41	*M*	*5922470070*	*Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží*	*ks*	*4,000*	*14,36*	*57,44*
42	*M*	*5922465000*	*Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57*	*ks*	*5,000*	*126,75*	*633,75*
43	*M*	*5922470250*	*Šachtové kanalizačné dno*	*ks*	*5,000*	*360,75*	*1 803,75*
	D	99	Presun hmôt HSV				410,03
44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	141,389	2,90	410,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:

07 - SO 04 -2 Sadové a terénné upravy, spevnená plocha

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 766,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	17 766,07	23,00%	4 086,20

Cena s DPH **v EUR** **21 852,27**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
07 - SO 04 -2 Sadové a terénné upravy, spevnená plocha

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 766,07**
D1 - Práce a dodávky HSV	17 766,07
1 - Zemné práce	1 337,60
4 - Vodorovné konštrukcie	132,57
5 - Komunikácie	13 333,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 553,71
99 - Presun hmôt HSV	408,49

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:

07 - SO 04 -2 Sadové a terénné upravy, spevnená plocha

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 766,07**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				17 766,07
	D	1	Zemné práce				1 337,60
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	120,000	1,20	144,00
2	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	95,000	6,21	589,95
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	95,000	0,60	57,00
4	K	180402113	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	M2	100,000	1,71	171,00
5	*M*	*005721120*	*Travové semeno parková zmes*	*kg*	*3,000*	*14,55*	*43,65*
6	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	M2	100,000	1,82	182,00
7	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	100,000	1,50	150,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				132,57
8	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	M2	27,000	4,91	132,57
	D	5	Komunikácie				13 333,70
9	K	564871111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	M2	100,000	13,19	1 319,00
10	K	565161212	Podklad z kam. obal. asfaltom v pruhu šírky nad 3 m tr. I. po zhutnení hr. 90 mm	M2	100,000	33,30	3 330,00
11	K	567132115	Podklad z kam. spevneného cementom bez dilat. škár, KZC I, po zhutnení hr. 200 mm	M2	100,000	22,35	2 235,00
12	K	576131321.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	100,000	18,66	1 866,00
13	K	577162214	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný hr. 70mm	M2	100,000	26,82	2 682,00
14	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	27,000	23,87	644,49
15	*M*	*592456200*	*Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm*	*m2*	*27,000*	*25,50*	*688,50*
16	K	597141221.S	Rigol dláždený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou maltou	m	10,000	51,92	519,20
17	K	452218142.S	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na maltu	m3	0,440	112,52	49,51
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 553,71
18	K	919511111.S	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300	m	22,000	36,95	812,90
19	*M*	*592210002800.S*	*Rúra plastová PP MASTER SN 12, 315 * 12 mm*	*ks*	*22,000*	*63,48*	*1 396,56*
20	K	919535555.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 8/10	m3	1,500	229,50	344,25
	D	99	Presun hmôt HSV				408,49
21	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	160,193	2,55	408,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
08 - SO 05 - 2 Zdravotechnika , vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 734,36**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 734,36	23,00%	2 698,90

Cena s DPH	**v EUR**	**14 433,26**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
08 - SO 05 - 2 Zdravotechnika , vodovodná prípojka

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 734,36**
D1 - Práce a dodávky HSV	9 632,58
1 - Zemné práce	3 721,83
4 - Vodorovné konštrukcie	77,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	206,39
8 - Rúrové vedenie	5 529,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	97,28
D3 - Práce a dodávky PSV	1 679,90
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	727,53
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	501,78
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	450,59
D5 - Práce a dodávky M	421,88
23-M - Montáže potrubia	421,88

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
08 - SO 05 - 2 Zdravotechnika , vodovodná prípojka

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 734,36**
	D	D1	Práce a dodávky HSV				9 632,58
	D	1	Zemné práce				3 721,83
1	K	131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	M3	29,164	19,07	556,16
2	K	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	29,164	1,20	35,00
3	K	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	48,600	19,07	926,80
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	48,600	2,03	98,66
5	K	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	108,000	4,13	446,04
6	K	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	108,000	2,63	284,04
7	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	77,764	3,90	303,28
8	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 do 20m	M3	138,499	2,76	382,26
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	17,029	8,13	138,45
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	17,029	1,31	22,31
11	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	60,735	6,51	395,38
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	4,860	26,33	127,96
13	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	4,860	1,13	5,49
	D	4	Vodorovné konštrukcie				77,91
14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	1,080	72,14	77,91
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				206,39
15	K	631315511	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	M3	0,800	230,07	184,06
16	K	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr I	M3	0,600	37,22	22,33
	D	8	Rúrové vedenie				5 529,17
17	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm	M	18,000	0,18	3,24
18	K	286137510	RURKA TLAK RPE D25X3,5 SIGMA3,2	m	18,000	4,38	78,84
19	K	891163111	Montáž vodovodných armatúr na potrubie ventilov hlavných pre prípojky DN 25	KUS	5,000	13,92	69,60
20	K	422107060	Ventil uzatvárací	kus	1,000	94,52	94,52
21	K	422107pc1	Uzatvárací a skúšobný ventil pre spätnú klapku s odvodnením DN 25	kus	1,000	210,21	210,21
22	K	422107pc2	Uzatvárací a odvodňovací ventil DN 25	kus	1,000	167,75	167,75
23	K	422107pc3	Hlavný uzáver vnútorného vodovodu DN 25	kus	1,000	166,19	166,19
24	K	422110260	Spätná klapka DN 25	kus	1,000	141,00	141,00
25	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	62,70	62,70
26	*M*	*422710000700*	*Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z ušľachtilej ocele výška 1,2-1,8 m, FRIALEN*	*ks*	*1,000*	*270,00*	*270,00*
27	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	32,78	32,78
28	*M*	*551180001400.S*	*Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie*	*ks*	*1,000*	*260,64*	*260,64*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	M	18,000	4,14	74,52
30	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	18,000	1,20	21,60
31	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000	125,58	125,58
32	K	8994011pc1	Vodomerná šachta, priem. = 1500, výška = 3450 mm (materiál + montáž)	KUS	1,000	3 750,00	3 750,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				97,28
33	K	971052241	Vybúranie otvorov v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2,do 300 mm-0,017 t	KUS	5,000	13,68	68,40
34	K	971052341	Vybúranie otvorov v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm -0,059 t	KUS	1,000	28,88	28,88
	D	D3	Práce a dodávky PSV				1 679,90
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				727,53
35	K	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 40	M	3,000	16,94	50,82
36	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	7,000	24,15	169,05
37	K	286141960	Rúrka tlaková PP D 110x10,0x6000	kus	1,000	55,49	55,49
38	K	286141860	Rúrka tlaková PP D 40x3,6x6000	kus	1,000	40,89	40,89
39	K	721173009	Montáž čistiaceho kusu	ks	1,000	4,70	4,70
40	K	286505660	Čistiaci kul	kus	1,000	18,00	18,00
41	K	286PC1000	Zátka na čistiaci kus	kus	1,000	1,82	1,82
42	K	72117PC	Napojenie ležatej kanalizácie + zemné práce	kpl	1,000	110,31	110,31
43	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	10,000	1,50	15,00
44	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	T	0,249	1 050,00	261,45
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				501,78
45	K	722172500	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 16	M	3,000	5,55	16,65
46	K	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	M	8,000	18,20	145,60
47	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	M	3,000	2,64	7,92
48	K	722263415	Vodomery závitové jednovtokové suchobežné G 3/4 (2 m3.h-1)	KUS	1,000	30,89	30,89
49	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	M	8,000	3,21	25,68
50	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 25	KUS	2,000	16,77	33,54
51	K	422306530	Guľový kohút DN 15	kus	1,000	154,55	154,55
52	K	4223065pc	Filter DN 15	kus	1,000	18,48	18,48
53	K	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	11,000	3,23	35,53
54	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	11,000	2,34	25,74
55	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,016	450,00	7,20
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				450,59
56	K	725119105	Montáž zariadení záchodov splachovacích nádrží s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	KUS	1,000	69,69	69,69
57	K	642309220	Misa záchodová biela	KUS	1,000	125,10	125,10
58	K	725212209	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	SUB	1,000	60,00	60,00
59	K	725821229	Batérie umývadlové a drezové nástenné T 507	SUB	1,000	45,00	45,00
60	K	4290066pc	Elektrický tlakový ohrievač zn. HAKL TS	KS	1,000	103,55	103,55
61	K	7258212pc	Montáž eletkrického tlakového ohrievača zn. HAKL TS 6840	ks	1,000	30,00	30,00
62	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	T	0,023	750,00	17,25
	D	D5	Práce a dodávky M				421,88
	D	23-M	Montáže potrubia				421,88
63	K	230200060	Montáž plynovodov D x t 530 x 8	M	13,000	29,60	384,80
64	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	7,08	7,08
65	*M*	*552410000300.S*	*Poklop ventilový pre vodu, plyn*	*ks*	*1,000*	*30,00*	*30,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
09 - SO 06 - 2 Prípojka NN k ČOV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 167,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 167,40	23,00%	1 188,50

Cena s DPH	**v EUR**	**6 355,90**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
09 - SO 06 - 2 Prípojka NN k ČOV

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 167,40**
D1 - Práce a dodávky M	1 754,82
21-M - Elektromontáže	939,03
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	815,79
D3 - Práce a dodávky Ostatné	3 412,58
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	2 226,98
XI - Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora	1 185,60

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
09 - SO 06 - 2 Prípojka NN k ČOV

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 167,40**
	D	D1	Práce a dodávky M				1 754,82
	D	21-M	Elektromontáže				939,03
1	*M*	*210120102*	*Patrona nozova do 500V + montáž*	*ks*	*3,000*	*6,19*	*18,57*
2	*M*	*210190001*	*Montáž oceloplech. rozvodníc do 20 kg*	*ks*	*1,000*	*49,02*	*49,02*
3	*M*	*210192121*	*Skriňa s náplňou do 10 kg*	*ks*	*1,000*	*201,02*	*201,02*
4	*M*	*210010241*	*Rúrka oceľ. pevne uložená FI60/2-4mm*	*m*	*4,000*	*28,47*	*113,88*
5	*M*	*210901045*	*Kábel 750V AYKY 4x16 pevne*	*m*	*7,000*	*2,49*	*17,43*
6	*M*	*210810013*	*Kábel 750V CYKY-CYKYM 4x10 volne*	*m*	*44,000*	*7,46*	*328,24*
7	*M*	*210100003*	*Ukončenie vodičov - rozvádzač 16 mm2*	*ks*	*16,000*	*3,80*	*60,80*
8	*M*	*210010084*	*Rúrka panc. pevne ulož. typ 8029*	*m*	*14,000*	*5,46*	*76,44*
9	*M*	*219*	*6,00% PPV a PPP na montážne práce*	*kpl*	*1,000*	*73,63*	*73,63*
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				815,79
10	K	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	KM	0,040	1 246,40	49,86
11	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	M	27,000	12,13	327,51
12	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	M	2,000	16,69	33,38
13	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	54,000	3,02	163,08
14	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	27,000	1,08	29,16
15	K	460510221	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov asfaltovaný TK1(17x14cm/10,5 x 10 cm	M	2,000	28,09	56,18
16	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	M	27,000	4,56	123,12
17	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	M	2,000	16,75	33,50
	D	D3	Práce a dodávky Ostatné				3 412,58
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				2 226,98
18	*M*	*10250*	*Svorka univerzálna*	*ks*	*4,000*	*1,70*	*6,80*
19	*M*	*PC*	*Rozvádzač RE*	*ks*	*1,000*	*995,60*	*995,60*
20	*M*	*18459*	*Patrona poistková 500V AC*	*ks*	*3,000*	*3,88*	*11,64*
21	*M*	*26007*	*Rúrka bezšvová hladká 11 353 5,524kg/1m*	*m*	*4,000*	*17,30*	*69,20*
22	*M*	*19978P*	*Skrinka izolačná poistková 63A, 500V, AC IP43*	*ks*	*1,000*	*207,53*	*207,53*
23	*M*	*26127*	*Držiak do 1 kV pozinkovaný*	*ks*	*1,000*	*8,57*	*8,57*
24	*M*	*03296*	*Kábel silový celoplastový 450/750V RE AYKY 4Bx16*	*m*	*7,000*	*2,89*	*20,23*
25	*M*	*27402*	*Rúrka pancierová elektroinštal. PVC FI 52,2mm sivá RAL 7037*	*m*	*14,000*	*28,00*	*392,00*
26	*M*	*03760*	*Kábel silový celoplastový 750V CYKY 4Bx10 RE*	*m*	*46,000*	*10,05*	*462,30*
27	*M*	*Pol4*	*Podružný materiál 3,00%*	*kpl*	*1,000*	*18,85*	*18,85*
28	*M*	*229*	*6,00% PPV a PPP na materiál*	*kpl*	*1,000*	*34,26*	*34,26*
	D	XI	Náklady hradené z prevádzkových prostriedkov investora				1 185,60
29	*M*	*XI-1*	*HZS - východisková revízia*	*kpl*	*1,000*	*380,00*	*380,00*
30	*M*	*XI-2*	*Kompletačná činnosť podľa VC 20/102/89*	*kpl*	*1,000*	*805,60*	*805,60*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
11 - PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**132 026,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	132 026,22	23,00%	30 366,03

Cena s DPH	**v EUR**	**162 392,25**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
11 - PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**132 026,22**
D1 - Práce a dodávky Ostatné	97 283,50
01 - Zemné práce	54 585,00
02 - Práce špeciálneho zakladania a konštrukcií	11 540,00
03 - Lešenárske práce	29 443,50
04 - Kalové hospodárstvo	1 715,00

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
11 - PS 01.1 Strojnotechnologické zariadenia ČOV

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**132 026,22**
	D	D1	Práce a dodávky Ostatné				97 283,50
	D	01	Zemné práce				54 585,00
1	K	01-1	Dúchadlo Q=87m3/hod, H=4,0m, P=1,5 kW, 400V/50Hz, max 65dB	ks	2,000	9 405,00	18 810,00
2	K	01-2	Nádrž ČOV PP - biológia	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	01-3	Prevzdušňovací systém v AN a KJ	ks	20,000	167,50	3 350,00
4	K	01-4	Odtokový žľab na vyflotovaný kal	ks	2,000	375,00	750,00
5	K	01-5	Odtokový žľab PP	ks	2,000	525,00	1 050,00
6	K	01-6	Odplyňovacia zóna	ks	2,000	675,00	1 350,00
7	K	01-7	Technologický rozvádzač	ks	1,000	12 875,00	12 875,00
8	K	01-8	PP ukľudňujúci valec	ks	2,000	750,00	1 500,00
9	K	01-9	Montáž, ubytovanie, doprava	kpl	1,000	14 900,00	14 900,00
	D	02	Práce špeciálneho zakladania a konštrukcií				11 540,00
10	K	02-1	Technologické rozvody	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00
11	K	02-2	Potrubné rozvody vzduchu PP	kpl	1,000	2 190,00	2 190,00
12	K	02-3	Potrubné rozvody kalu PP	kpl	1,000	1 720,00	1 720,00
13	K	02-4	Potrubné rozvody vratného kalu PP	kpl	1,000	1 780,00	1 780,00
14	K	02-5	Potrubné rozvody vyflotovaného kalu PP	kpl	1,000	1 780,00	1 780,00
15	K	02-6	Potrubné rozvody re. kalu PP	kpl	1,000	1 720,00	1 720,00
	D	03	Lešenárske práce				29 443,50
16	K	03-1	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	10,000	17,50	175,00
17	K	03-10	Čerpadlo ponorné kalové Q=5 m3/hod, H=6,0m, 400V/50Hz P=0,4 kW	ks	2,000	2 775,00	5 550,00
18	K	03-11	Plavákový spínač	ks	2,000	562,50	1 125,00
19	K	03-12	Lapač piesku štrbinový horizontálny Q=10m3/hod s hrablicami	ks	1,000	4 155,00	4 155,00
20	K	03-13	Zdvíhacie zariadenie	ks	1,000	3 687,50	3 687,50
21	K	03-14	Potrubné rozvody re. kalu PP	kpl	1,000	3 240,00	3 240,00
22	K	03-2	Prefabrikát - dnový prvok 2000/200	ks	1,000	2 655,00	2 655,00
23	K	03-3	Prefabrikát - skruž 2000/1000	ks	4,000	1 050,00	4 200,00
24	K	03-4	Prefabrikát - skruž 2000/650	ks	1,000	630,00	630,00
25	K	03-5	Prefabrikát - stropná doska 2000/80 PP	ks	0,000	0,00	0,00
26	K	03-5s	Prefabrikát - Betónový poklop 2000	ks	1,000	1 200,00	
27	K	03-6	Kontajner	ks	2,000	100,50	201,00
28	K	03-7	Tesniaci a pomocný materiál (pre nádrž čerpacej stanice)	kpl	1,000	900,00	900,00
29	K	03-8	Plošina	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
30	K	03-9	Žeriav - práce pri osadzovaní prefabrikátov nádrže ČS	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
	D	04	Kalové hospodárstvo				1 715,00
30	K	04-1	Sacie potrubie DN 100	kpl	1,000	1 715,00	1 715,00
31	K	04-2	Nádrž kalojemu PP	kpl	0,000	0,00	0,00
		TSP	**Triedenie podľa TSP**				**34 742,72**
		05	**Betonáž nádrží**				**34 742,72**
32	K	01-2	D + M plastového dosadzovacieho kužela bez lávky	ks	2,000	16 951,36	33 902,72
33	K	311102042.S	Prestup v bet. múroch z plast. rúry dlžky do 200 mm, DN 200 s tesniacou sadou PDE PERMUR	ks	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	311301003.S	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách SikaSwell systém, Tesniaci pás A2005 + Tmel SikaSwell S-2	m	0,000	0,00	0,00
35	K	380316432.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadných vôd, betón vodostavebný C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	0,000	0,00	0,00
36	K	380356211.S	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	0,000	0,00	0,00
37	K	380356212.S	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	0,000	0,00	0,00
38	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží	t	0,000	0,00	0,00
39	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,000	0,00	0,00
40	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
41	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,000	0,00	0,00
42	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m, zhotovenie	m2	0,000	0,00	0,00
43	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m, odstránenie	m2	0,000	0,00	0,00
44	K	411355321.S	Montáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	0,000	0,00	0,00
45	K	411355331.S	Demontáž debnenia čela dosky svorkou uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	0,000	0,00	0,00
46	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,000	0,00	0,00
47	K	711210200.S	Zhotovenie izol. rohov s tesniacim pásom	m2	0,000	0,00	0,00
48	*M*	*245650000400.S*	*Sikadur-31 CF Normal - epoxidové stavebné lepidlo*	*kg*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
49	*M*	*247710007700.S*	*Pás tesniaci Sikadur Combyflex š. 200 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií*	*m*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
50	K	711411011.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie	m2	0,000	0,00	0,00
51	K	711411021.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie	m2	0,000	0,00	0,00
52	*M*	*245640000100.S*	*Hmota hydroizolačná kryštalická*	*m2*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
53	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	0,000	0,00	0,00
54	*M*	*082110000100.S*	*Voda pitná pre obyvateľstvo*	*m3*	*0,000*	*0,00*	*0,00*
55	K	953942421.S	Osadenie oceľového rámu s poklopom veľkosti 800x800 mm (s dodávkou) so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	840,00	840,00
56	K	959941123.S	Kotvenie výstuže dl. 1375mm do predvŕtanej diery, cementovou expanznou zálievkou od Stachema VUSOKRET 50-6M	ks	0,000	0,00	0,00
57	K	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	0,000	0,00	0,00
58	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,00
59	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:

12 - PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenie ČOV - časť elektro

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 090,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	7 090,69	23,00%	1 630,86

Cena s DPH **v EUR** **8 721,55**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:

12 - PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenie ČOV - časť elektro

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 090,69**
D1 - Práce a dodávky M	267,54
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	267,54
D3 - Práce a dodávky Ostatné	6 823,15
21-M - Elektromontáže	1 331,97
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 762,35
XI - Náklady hradené z prevádzkových nákladov investora + VRN	728,83

ROZPOČET

Stavba:
ČOV_2_Smerdžonka + kanalizácia
Objekt:
12 - PS 01.2 Strojnotechnologické zariadenie ČOV - časť elektro

Miesto: Dátum: 26.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 090,69**
	D	D1	Práce a dodávky M				267,54
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				267,54
1	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	M	6,000	11,54	69,24
2	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	M	7,000	11,60	81,20
3	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	14,000	3,98	55,72
4	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	M	6,000	4,49	26,94
5	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	M	7,000	4,92	34,44
	D	D3	Práce a dodávky Ostatné				6 823,15
	D	21-M	Elektromontáže				1 331,97
6	K	210190001	Montáž oceľových rozvodníc do 20 kg	ks	1,000	16,05	16,05
7	K	210810045	Kábel 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 pevne	m	8,000	2,42	19,36
8	K	210810055	Kábel 750V CYKY-CYKYM 5x1,5 pevne	m	20,000	2,82	56,40
9	K	210010084	Rúrka pancierová pevne uložená typ 8029	m	38,000	2,49	94,62
10	K	220260103	Krabica ACIDUR 4 vývody	ks	3,000	18,23	54,69
11	K	210220111	VOD ZVOD FEZN, ALFI10, CUFI8 BEZ PODP	m	14,000	7,14	99,96
12	K	210220361	Zemnič tyčový do 2 m	ks	2,000	38,46	76,92
13	K	210220302	Svorka hromoz. nad 2 skrutky (ST,SJ,SK)	ks	4,000	9,32	37,28
14	K	210pc	Montáž ekvioptenc. prípojnice	ks	1,000	18,27	18,27
15	K	210220321	Svorka hormoz. na potrubie bernard	ks	6,000	6,99	41,94
16	K	220270327	Vodič v trub. CY CYA 16	m	50,000	3,75	187,50
17	K	211800702	Kábel JYTY-CU folia 4x1 volne	m	22,000	1,71	37,62
18	K	220270326	Vodic v trubke CY CYA 41	m	30,000	3,98	119,40
19	K	210010106	Lišta el. inštalačná typ LV80/2780	m	25,000	8,75	218,75
20	K	210810057	Kábel 750V CYKY-CYKYM 5x4 pevne	m	3,000	3,00	9,00
21	K	210010105	Lišta el. vladacia typ V43	m	20,000	4,62	92,40
22	K	210104721p	Montáž húkačky bez zapojenia	ks	1,000	11,15	11,15
23	K	210810058	Kábel 750V CYKY-CYKYM 7x1,5 pevne	m	14,000	2,49	34,86
24	K	210810060	Kábel 750V CYKY-CYKYM 5x1,5 pevne	m	7,000	2,40	16,80
25	K	210	6,00 % PPV a PPP na montážne práce	kpl	1,000	89,00	89,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				4 762,35
26	K	PC	Rozvádzač RM	ks	1,000	2 882,10	2 882,10
27	K	03763	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 3Cx1,5RE	m	8,000	2,61	20,88
28	K	03768	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 5Cx1,5RE	m	21,000	3,98	83,58
29	K	25168	Rúrka pancierová elektroinštal. PVC FI 18.8mm siva RAL 7037	m	39,000	3,05	118,95
30	K	27087	Rozvodka škatuľová z termoplastu so svor. 4 mm2 89x89mm biela IP65	ks	3,000	10,20	30,60
31	K	06119	Drôt oceľový pozinkovaný 11 300 0,395 kg/m FI8	ks	5,530	4,92	27,21
32	K	11724	Tyč uzemňovacia	ks	2,000	44,16	88,32
33	K	11702	Svorka k uzemňovacej tyči	ks	4,000	4,52	18,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	PC1	Plavákový spínač plastový (Dolomit)	ks	2,000	167,30	334,60
35	K	PC2	Ekvipotencionálna prípojnica (označ. XX1)	ks	1,000	183,66	183,66
36	K	24907	Svorka uzemňovacia Bernard	ks	6,000	2,04	12,24
37	K	05787	Vodič jednožilový prepojovací PVC izol 450/700V	m	31,000	3,51	108,81
38	K	22279	Kábel pre ASR -A1 fólia, 2 Cu pocin. drôty 250V	m	23,000	4,22	97,06
39	K	03770	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 5Cx4 RE	m	3,000	9,38	28,14
40	K	17333	Lišta vkladacia z PVC 3000x40x40	m	6,000	6,90	41,40
41	K	18239	Lišta vkladacia z PVC 3000x18x13	m	14,000	4,92	68,88
42	K	16720	Húkačka PIRATA 220V AC 50 Hz	ks	1,000	94,04	94,04
43	K	03772	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 7Cx1,5 RE	m	14,000	4,49	62,86
44	K	03768p	Kábel silový celoplastový 750V CYKY 5Bx1,5 RE	m	7,000	3,29	23,03
45	K	PM	Podružný materiál 3,00%	kpl	1,000	129,00	129,00
46	K	290	6,00 PPV a PPP na materiál	kpl	1,000	308,91	308,91
	D	XI	Náklady hradené z prevádzkových nákladov investora + VRN				728,83
47	K	1	HZS - východisková revízia	kpl	1,000	419,46	419,46
48	K	2	Kompletačná činnosť podľa VC 20/102/89	kpl	1,000	121,25	121,25
49	K	3	4,00 % GZS na stavebné práce a 4,00% GZS na prevádzkové súbory z materiálu	kpl	1,000	188,12	188,12